

SCHADENZENTRUM VBS

LOGISTIK-CENTER OTHMARSINGEN

LENZBURGERSTR. 86

TEL. 062 / 887 21 31

5504 OTHMARSINGEN

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 23-2025RS 10.03.2025

AKTENZEICH 23-2025RS

FABRIKAT	IVECO	TRAKKER AT	380 T
FZ-IDENT-NR	WJMF3TUT00C247991	AMTL KZ M33671	TYP-CODE 59 93 13
AUSFUEHR- VARIANTEN	F2BE3681 243KW	ANTRIEB 6X6	KURZE KABINE N-DACH

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =186.00 CHF/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
55 24 10106	FRONTSCHIEBE ERSETZEN UMFASST: FRONTSCHIEBE AUS-/EINBAUEN, SPLITTER ENTFERNEN, SCHEIBE REINIGEN UND DICHTUNG VERSPACHTELN	30	558.00
55 02 32102	ECKVERKLEIDUNG A-SAEULE L AUS-/EINBAUEN	4	74.40
55 02 32102	ECKVERKLEIDUNG A-SAEULE R AUS-/EINBAUEN	4	74.40
KN	AB-/AUFRUESTARBEITEN ZUR ERNEUERUNG DER VORDERWAND UNTEN IM FHS UMFASST: FHS GRILL, SCHEIBENWISCHER- ANLAGE KPL, ABDECKUNGEN AN DER A-SAEULE, PEDALLAGERBOCK, INSTRUMENTENTAFEL, UND STOSSFAENGER A-E (WINDSCHUTZSCHEIBE AUSGEBAUT) UMFASST NICHT: FHS A-A	210	3906.00
55 20 1..ZAX	FRONTKLAPPE ERNEuern (AUSGEBAUT)	29	539.40
50 02 10100	STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN	7	130.20
50 02 10112	STOSSFAENGER V KPL ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: ABDECKUNG V M, SCHUTZGITTER, BEIDE SCHEINWERFER, KENNZEICHEN UND AUFTRITTE AUS-/EINBAUEN	12	223.20
KN	BEF L STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	37.20
KN	BEF R STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	37.20
76 30 10118	SCHEINWERFER L UMRUESTEN (AUSGEBAUT)	2	37.20
76 30 10118	SCHEINWERFER R UMRUESTEN (AUSGEBAUT)	2	37.20
76 30 10400	SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	37.20
55 38 10102	AUSM BEHAELTER WASCHANLAGE UMRUESTEN	1	18.60
KN	WINDSCHUTZSCHEIBENRAHMEN KPL ERN (VERBUNDARBEIT ZU BEIDEN A-SAEULE) UMFASST : ALTTEILE HERAUSTRENNEN, NEUTEILE EINPASSEN UND VERSCHWEISSEN	105	1953.00
KN	VORDERWAND UNTEN IM FHS ERN UMFASST: ALTTEILE HERAUSTRENNEN, NEUTEILE EINPASSEN UND VERSCHWEISSEN (VERBUNDARBEIT ZU BEIDEN A-SAEULEN)	135	2511.00
KN	VORDERWAND UNTEN INNEN AM FHS ERN (VERBUNDARBEIT ZUR VORDERWAND AUSSEN)	45	837.00
50 52 60700	KUPPLUNGSBETAETIGUNG ENTLUEFTEN SYSTEM AUDATEX	4	74.40
		BLATT	2

SCHADENZENTRUM VBS

LOGISTIK-CENTER OTHMARSINGEN

LENZBURGERSTR. 86

TEL. 062 / 887 21 31

5504 OTHMARSINGEN

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 23-2025RS 10.03.2025

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =186.00 CHF/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
55 07 48104)	TUERSCHEIBE V V L ERS (AUSSENSPIEGEL HALTER L MIT LAGERN ABM)	21	390.60
55 29 11102	AUSSENSPIEGEL HALTER L MIT LAGERN A-E	7	130.20
KN	AB-/AUFRUESTARBEITEN ZUR ERNEUERUNG DER RUECKWAND AM FHS UMFASST: RUECK-, BEIDE SEITENWAND- VERKLEIDUNGEN UND SITZE A-E	42	781.20
KN	FHS SEITENWAND L AB-/AUFRUESTEN UMFASST: TUERDICHTUNG AM FHS L A-E, TEPPICH LOESEN-/ BEFESTIGEN, KOTFLUEGEL L A-E (WINDSCHUTZSCHEIBE, STOSSFAENGER UND INSTRUMENTENTAFEL AUSM)	32	595.20
KN	FHS SEITENWAND L ERN (TUER ABM) UMFASST: ALTTEILE HERAUSTRENNEN, NEUTEIL EINPASSEN UND VERSCHWEISSEN, (FHS DACH ABM)	225	4185.00
KN	FHS SEITENWAND R AB-/AUFRUESTEN UMFASST: TUERDICHTUNG AM FHS R A-E, TEPPICH LOESEN-/ BEFESTIGEN, KOTFLUEGEL R A-E (WINDSCHUTZSCHEIBE, STOSSFAENGER UND INSTRUMENTENTAFEL AUSM)	32	595.20
KN	FHS SEITENWAND R ERN (TUER ABM) UMFASST: ALTTEILE HERAUSTRENNEN, NEUTEIL EINPASSEN UND VERSCHWEISSEN, (FHS DACH ABM)	225	4185.00
KN	RUECKWAND FHS ERSETZEN (DACH FHS AUSGEBAUT) UMFASST: ALTTEILE HERAUSTRENNEN, NEUTEIL EINPASSEN UND VERSCHWEISSEN UMFASST NICHT: FHS UND PRITSCHEN AUS-/EINBAUEN, KLIMAAANLAGE ENTLUEFTEN UND BEFUELLEN	365	6789.00
55 02 40100	DACH FHS AUS-/EINBAUEN UMFASST: DACHVERKLEIDUNG AUS-/EINBAUEN, DACH HERAUSTRENNEN, DACH EINPASSEN UND VERKLEBEN	90	1674.00
55 29 20120	KOTFLUEGEL V R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	37.20
55 15 17100	AUFTRITT R AUS-/EINBAUEN	4	74.40
55 15 18100)	STUETZE V R ERSETZEN (VBA)	2	37.20
KN	LAGERSCHILD KUEHLER A-E	15	279.00
50 60 10412)	KUEHLMITTEL WASSERKUEHLER ABLASSEN	1	18.60
50 60 13108	LAGER WASSERKUEHLER R A-E	8	148.80
50 60 10408	KUEHLWASSER AUFFUELLEN	2	37.20
50 60 50100	LADELUFTKUEHLER A-E UMFASST NICHT: KUEHLWASSER ABLASSEN UND FUELLEN	32	595.20

SCHADENZENTRUM VBS

LOGISTIK-CENTER OTHMARSINGEN

LENZBURGERSTR. 86

TEL. 062 / 887 21 31

5504 OTHMARSINGEN

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 23-2025RS 10.03.2025

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =186.00 CHF/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
	UMFASST: WASSERKUEHLER, LUFTFUEHRUNG UND LUEFTER A-E		
KN	LADELUFTKUEHLER ERN (AUSM)	2	37.20
55 42 46100	FHS SCHWINGE A-E	20	372.00
	UMFASST: BEIDE LAGERBOECKE SCHWINGE A-E		
KN	KONSOLE FHS LAGER AM RAHMEN L A-E	12	223.20
55 42 43100	LUFT FEDER L FHS AUFHAENGUNG V A-E (STOSSFAENGER ABM)	12	223.20
KN	KONSOLE FHS STOSSDAEMPFER V L ERS	3	55.80
55 42 15122	KONSOLE DER FHS AUFHAENGUNG AM BODENTRAEGER V L ERS	17	316.20
55 42 55100)	FHS HYDRAULIK KIPPZYLINDER A-E UMFASST NICHT: ENTLUEFTEN	7	130.20
55 42 50400	FHS HYDRAULIK ANLAGE ENTLUEFTEN	2	37.20
55 42 56100	HALTER FHS KIPPZYLINDER A-E	4	74.40
50 01 46100	FHS STUETZE H O A-E	12	223.20
50 01 46104	FHS STUETZE H O UMRUESTEN (AUSM)	3	55.80
50 01 46122	UNTERE STUETZE FHS LAGERUNG H A-E	9	167.40
55 42 43112	FHS STOSSDAEMPFER H L A-E (FHS STUETZE H AUSM)	2	37.20
KN	KONSOLE FHS STOSSDAEMPFER H L A-E	3	55.80
50 01 41100)	QUERTRAEGER AM RAHMEN V A-E (STOSSFAENGER V ABM)	26	483.60

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 186.00 CHF/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	1-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
50 02 13500	STOSSFAENGER V M	NEUTEILLACK ST I	3	55.80
50 02 11504	STOSSFAENGER V L	NEUTEILLACK ST I	3	55.80
50 02 11500	STOSSFAENGER V R	NEUTEILLACK ST I	3	55.80
55 20 10504)	FRONTKLAPPE (KUNSTSTOFFTEIL)	NEUTEILLACK ST I	26	483.60
LE 0901	VERKLEIDUNG V-WAND	NEUTEILLACK ST I	11	204.60
LE 0921	VORDERWAND	NEUTEILLACK ST I	8	148.80
LE 0935	VORDERWAND O	NEUTEILLACK ST I	11	204.60
LE 0951	ABDECKUNG A-SAEULE L (KUNSTSTOFFTEIL)	NEUTEILLACK ST I	10	186.00
LE 2050	RUECKWAND	NEUTEILLACK ST I	34	632.40
LE 2105	SEITENWAND L FHS KPL	NEUTEILLACK ST I	24	446.40
LE 2106	SEITENWAND R FHS KPL	NEUTEILLACK ST I	24	446.40
LE 2210	TRITTBRETT V R U	NEUTEILLACK ST I	6	111.60

SYSTEM AUDATEX

BLATT 4

SCHADENZENTRUM VBS

LOGISTIK-CENTER OTHMARSINGEN

LENZBURGERSTR. 86

TEL. 062 / 887 21 31

5504 OTHMARSINGEN

GUTACHTEN / KALKULATION NR 23-2025RS 10.03.2025

LACKIERUNG

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 186.00 CHF/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	1-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
	(KUNSTSTOFFTEIL)			
LE 2801	QUERTRAEGER H FHS	NEUTEILLACK ST I	8	148.80
LE 2807	QUERTR O AUFHAENG H	NEUTEILLACK ST I	8	148.80
LE 2810	SCHWINGE FAHRERH V	NEUTEILLACK ST I	8	148.80
LE 3010	QUERTRAEGER V	NEUTEILLACK ST I	4	74.40
KN	VORBEREITUNGSZEIT ZUR LACKIERUNG ST I		36	669.60

ERSATZTEILE

PREISLISTE STAND: 03.02.2025

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0258	KENNZ-VERSTAERKUNG V	KNPL0	4.690
0261	ABDECKUNG V	5042 22106	167.50
0263	HALT GRILL STOSSF V	5042 21600	34.20
0264	SCHUTZG U STOSSF V	5042 21710	220.40
0265	SCHUTZG O STOSSF V	4254 5838	211.30
0266	SCHUTZG M STOSSF V	5042 21710	220.40
0277	ABDECKUNG V L	5040 42187	29.50
0278	ABDECKUNG V R	5040 42188	29.50
0281	STOSSFAENGER V M	5042 21272	2350.00
0283	STOSSFAENGER V L	5042 21321	1590.00
0284	STOSSFAENGER V R	5042 21320	1590.00
0322	STREBE I R STOSST V	4127 2415	194.60
0323	HALTER STOSSF A L	4129 8344	266.80
0324	HALTER STOSSF A R	4129 8345	313.30
0325	ABDECKUNG U STOSSF V	5801 465481	958.80
0341	TRITTSTUFE	5042 21811	528.10
0381	KUEHLERGRILL V	5041 71180	118.80
0409	VERRIEGELUNG L	5042 74175	111.30
0411	AUFNAHME VERRIEG L	5042 79052	222.60
0415	FRONTKLAPPE	5041 70979	2590.00
0418	STUETZE R	5003 96838	22.55
0494	GASDRUCKFEDER R	5802 168829	24.50
0501	SCHRIFTZ HERSTELLER	5042 07699	292.70
0561	SCHEINWERFER KPL L	5040 20193	310.90
0562	SCHEINWERFER KPL R	5040 26619	437.80
0660	WASSERBEHAELTER KPL	5040 56038	510.70
0681	BLINKLEUCHE V L	4255 5023	127.20
0682	BLINKLEUCHE V R	4255 5022	132.50
0742	KOTFLUEGEL V R	:5041 03239	561.00
0895	SCHARNIER DECKEL L	5043 06106	79.80
0896	SCHARNIER DECKEL R	5043 06106	79.80
0901	VERKL VORDERWAND	5040 65184	1230.00

SYSTEM AUDATEX

BLATT 5

SCHADENZENTRUM VBS

LOGISTIK-CENTER OTHMARSINGEN

LENZBURGERSTR. 86

TEL. 062 / 887 21 31

5504 OTHMARSINGEN

GUTACHTEN / KALKULATION NR 23-2025RS 10.03.2025

ERSATZTEILE PREISLISTE STAND: 03.02.2025

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0921	VORDERWAND	5040 70829	1490.00
0935	VORDERWAND O	5040 65226	1570.00
0951	ABDECKUNG A-SAEULE L	5042 03478	460.20
0955	ABDECKUNG U L	5042 25915	159.50
0957	HALTER L ABDECKUNG	5040 58919	19.20
0959	STUETZE L ABDECKUNG	5040 58694	37.70
1401	FRONTSCHIEBE	9945 3948	901.00
1410	DTG FRONTSCHIEBE	0814 3852	256.60
1413	BEF-SATZ FRONTSCH	KN	10.69U
1463	WISCHERARM L	5801 972599	170.20
1464	WISCHERARM R	5801 972599	170.20
1466	WISCHERBLATT L	5000 25844	59.20
1515	KLEBESATZ SEITENF L	5000 43607	103.20
1523	TUERSCHIEBE V V L	5040 80385	253.50
2004	ABDECKUNG EINST O R	5042 19203	49.05
2008	STUETZBLECH V R	0299 6133	114.00
2050	RUECKWAND	5040 65365	2670.00
2105	SEITENWAND L KPL	0814 3473	2900.00
2106	SEITENWAND R KPL	0814 3472	2740.00
2170	STUETZE R	4127 2895	358.80
2176	AUFTRITT R	:5801 387823	652.10
2186	TRITTBRETT O R	5042 42345	126.70
2210	TRITTBRETT V R U	5041 02900	396.30
2729	STOSSD FAHRERH V L	5041 15380	561.20
2749	LAGERBOCK V L	5040 82938	511.00
2751	KONSOLE V L	4122 6884	698.20
2754	HYDRAULIKZYLINDER R	5003 70651	1130.00
2758	KONSOLE	5041 14860	152.80
2763	KONSOLE FAHRERHAUS L	5801 325434	1640.00
2766	KONSOLE KIPPZYLINDER	5003 68551	564.20
2783	STOSSD FAHRERH H L	5802 483377	367.30
2797	KONSOLE H L FAHRERH	5040 00146	345.50
2801	QUERTRAEGER H FHS	0818 9999	1610.00
2807	QUERTR O AUFHAENG H	5003 98882	398.00
2809	VERRIEGELUNG H	5041 25466	296.40
2810	SCHWINGE FAHRERH V	5040 47405	3820.00
3010	QUERTRAEGER V	4127 0130	1350.00
5365	KONSOLE STOSSD L	5040 12988	108.30
6758	HALTER U R KUEHLER	4124 0302	46.85
6765	KUEHLER KPL	4122 5404	7610.00
6779	STUETZE KUEHLER	4124 0458	297.20
6780	AUSGLEICHBEHAELTER	4121 5631	575.30
9001	DICHTUNG TUER O L	9840 9755	3.80
9003	DICHTUNG TUER V O L	9840 9757	14.00
9005	DICHTUNG TUER H O L	9840 9756	13.55
9007	DICHTUNG TUER U L	9840 9758	3.40
9009	DICHTUNG TUER L	9841 6593	108.30

SYSTEM AUDATEX

BLATT 6

SCHADENZENTRUM VBS

LOGISTIK-CENTER OTHMARSINGEN

LENZBURGERSTR. 86

5504 OTHMARSINGEN

TEL. 062 / 887 21 31

GUTACHTEN / KALKULATION NR 23-2025RS 10.03.2025

ERSATZTEILE PREISLISTE STAND: 03.02.2025

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
9011	DICHTUNG TUER V U L	9840 9758	3.40
9013	DICHTUNG TUER H U L	9840 9758	3.40

SCHLUSSKALKULATION CHF CHF

UMRECHNUNGSKURS : 1 EURO = 00.9377 CHF

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW = 1 STD
 GESAMT 1835 AW X 186.00 CHF/STD 34 131.00
 GESAMTSUMME ARBEITSLOHN 34 131.00

NEBENKOSTEN
 HOHLRAUMKONSERVIERUNG INCL MATERIAL 30.00
 GESAMTSUMME NEBENKOSTEN 30.00

LACKIERUNG ZEITBASIS 10 AW = 1 STD
 GESAMT 227 AW X 186.00 CHF/STD 4 222.20
 GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL 4 222.20

ERSATZTEILE 53 461.50
 KLEIN- UND VERBRAUCHSMAT (5.0% V ARBEITSLOHN) 1 706.55
 GESAMTSUMME ERSATZTEILE 55 168.05

REPARATURKOSTEN OHNE MWST..... 93 551.25

MWST 8.10 % 7 577.65

REPARATURKOSTEN MIT MWST..... 101 128.90

Kalkulation nicht abschliessend!!!

ERLAEUTERUNGEN:

U=ERSATZTEIL-PREIS UMGERECHNET
 * = ANWENDERANGABEN
 : = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
 U/H-SCHUTZ IN ARBEIT ENTHALTEN
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

E-TEILE-PREISE-UPE D.HERST/IMPORT.
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR.
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 LIZENZ = CA1681